


D-D



- UWAGI:**
1. KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC-F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg. W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIĘŻARU, KONSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ.
  2. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEŻY SKORYGOWAĆ UKŁAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
  3. POD URZĄDZENIE ZAMONTOWAĆ PODKŁADKI ANTYWIBRACYJNE TŁUMIĄCE DRGAŃ.
  4. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAĆ DO ISTN. POMOSTU WYSOKOŚCIĄ ŚLUPÓW.
  5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
  6. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
  7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ 2-krotne MALOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE. INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
  8. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
  9. SPOINY NIE OZNACZONE. PACHMINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIENIEJSZEGO ELEMENTU, CZŁOWE NA PEŁNY PRZEKRÓJ.
  10. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.

Inwestor:			
MPWiK Skarżysko-Kamienna			
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
Jednostka projektowa:			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN			
mgr Emilia Moszyńska-Münich			
Dane jednostki projektowej		Dane kontaktowe	
Niestachów 294, 26-021 Niestachów		tel. + 48 605 - 133 - 003,	
woj. świętokrzyskie		fax: +48 41- 243 - 60 - 36	
		e-mail: capricorn@interia.com	
Temat:			
Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej			
Treść rysunku:		Data:	
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZESTAWU POMPOWEGO – PRZEKRÓJ D-D		lipiec 2018	
Projektował:	nr uprawnień	Brak	
mgr inż. Monika Walczyk-Bera	SWK/0094/PWOK/07	Konstrukcyjna	
		Skala	
		1: 20	
Sprawił:		Nr rysunku	
mgr inż. Ewa Sęk	KL-131/86	5	