


E-E



STAL St3S
ELEKTRODY EA 1.46

UWAGI:

1. KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC-F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg. W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIĘŻARU, KONSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ.
2. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEŻY SKORYGOWAĆ UKŁAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
3. POD URZĄDZENIE ZAMONTOWAĆ PODKŁADKI ANTYWIBRACYJNE TŁUMIĄCE DRGANIA.
4. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAĆ DO ISTN. POMOSTU WYSOKOŚCIĄ SŁUPÓW.
5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
6. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ 2-krotne MALOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE. INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
8. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
9. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIENSZEGO ELEMENTU, CZŁOWE NA PEŁNY PRZEKRÓJ.
10. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.

Inwestor:			
MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
Jednostka projektowa:			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska-Münich			
Dane jednostki projektowej		Dane kontaktowe	
Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie		tel. + 48 605 - 133 - 003, fax: +48 41- 243 - 60 - 36 e-mail: capricorn@interia.com	
Temat:			
Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej			
Treść rysunku:		Data:	
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZESTAWU POMPOWEGO - PRZEKRÓJ E-E		lipiec 2018	
Projektował:	nr uprawnień	Podpis:	Brak
mgr inż. Monika Walczyk-Bera	SWK/0094/PWOK/07		konstrukcyjna
Sprawił:	KL-131/86		Skala
mgr inż. Ewa Sęk			1: 20
		Nr rysunku	6