

L.dz. 1033/TT/659/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn.:
„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 229,08 kW pracującej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej”

Zgodnie z zapisami punktu XII Warunków Zamówienia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej informuje, że dokonuje modyfikacji Warunków Zamówienia tj. zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej - **Lokalizacja nr 1: Pompownia ze strefą ciśnień przy ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej – moc 49,68 kW.**

- otrzymują brzmienie:

„ Załącznik Załącznik Nr 3 do WZ, Załącznik Nr 3 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dla postępowania pn.: „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 229,08 kW pracującej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej”

Lokalizacja nr 1:
Pompownia ze strefą ciśnień przy ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej – moc 49,68 kW. :

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,68 kW na nieruchomości gruntowej zabudowanej zbiornikami i pompownią I strefy ciśnień, zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej, działka numer ewidencyjny 97/1 (261001_1.0001.AR_1.97/1) Kw. Nr KI1R/00026662/8 - własność MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Instalacja będzie zamontowana na zbiornikach wody.

Lokalizacja instalacji wymaga trwałego montażu paneli na zbiorniku, wykonania trwałych i stabilnych ław fundamentowych w celu zakotwienia paneli. W celu bezpiecznego dostępu do powierzchni zbiornika, jak również bezpiecznej eksploatacji budowanej instalacji fotowoltaicznej, niezbędnym jest wykonanie na istniejących schodach stalowych barierkach zabezpieczających (z jednej strony. Istniejące schody stalowe mają szerokość 0,80 m. Bariereki winny być wykonane z trwałych nie korodujących elementów odpornych na warunki atmosferyczne. Z uwagi na specyficzną lokalizację instalacji, planowaną do realizacji na ziemnym zbiorniku wody, ze skarpami o dużym nachyleniu, konieczne będzie wykonanie stabilizacji (zabezpieczenia) powierzchni na której zostanie zamontowana instalacja (góry zbiornika) wraz z częściowym zabezpieczeniem skarp (ok. 1,5 m od płaszczyzny) materiałem trwałym (kamienie tłuczeń, kruszywo). „

Pozostałe zapisy załącznika pozostają bez zmian.

Z uwagi na fakt , że wprowadzona modyfikacja ogranicza zakres robót w zakresie budowy nowych schodów betonowych , MPWiK Sp. z o.o. nie przewiduje dodatkowego czasu niezbędnego na przygotowanie ofert.

PREZES ZARZĄDU

mgr Lukasz Żuchowski